

ABAQUE · CHARGES EN TONNES

Grue mobile 60 T : abaque de levage

Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Envoyez-nous votre levage par WhatsApp : nous choisissons la configuration avec vous.

CAPACITÉ MAX. AU TABLEAU	FLÈCHE PRINCIPALE	CONTREPOIDS	CALAGE	ROTATION	NORME
55 t	10,1 – 38,5 m	10,2 t	7 m	360°	CE

Charges en tonnes · Portée (m) ↓ · Longueur de flèche principale (m) → Plus foncé = charge plus élevée Maximum

Portée (m)	Longueur de flèche (m)								
	10,1	14,4	16,5	17,2	22,9	29,3	31,4	35,7	38,5
2,5	55	–	–	–	–	–	–	–	–
3	50	41	37	30	–	–	–	–	–
3,5	45,5	38,8	35	28,3	–	–	–	–	–
4	41,1	35,7	32,2	26,7	16	–	–	–	–
5	33,5	30,6	27,5	23,8	16	15	–	–	–
6	28,5	26,7	24	21,3	16	15	13,5	–	–
7	23,6	23,1	21,1	19,2	16	15	13,5	9,8	–
8	–	20,2	18,8	17,5	16	15	13,5	9,8	7,7
9	–	18	16,8	16	14,8	13,7	12,8	9,8	7,7
10	–	16	15,8	15,5	13,4	12,4	12,1	9,8	7,7
11	–	14,6	14,7	14,2	12,1	11,3	11	9,8	7,3
12	–	12,5	12,8	12,9	11,1	10,3	10,1	9,5	6,8
13	–	–	11,2	11,3	10,2	9,5	9,2	8,7	6,3
14	–	–	9,8	9,9	9	8,7	8,5	8	5,9
16	–	–	–	–	7	7,5	7,3	6,9	5,2
18	–	–	–	–	6,1	6	6,1	6	4,5
20	–	–	–	–	5,4	4,8	4,9	5,1	3,9
22	–	–	–	–	–	3,9	4	4,2	3,4
24	–	–	–	–	–	3,2	3,3	3,5	3
26	–	–	–	–	–	2,9	2,6	3,1	2,6
28	–	–	–	–	–	–	2,2	2,5	2,3
30	–	–	–	–	–	–	–	2,1	1,9
32	–	–	–	–	–	–	–	1,7	1,5
34	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
36	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8

À VALIDER PAR LE GRUTIER **Valeurs indicatives** reprises du tableau constructeur (Marchetti MG 60.3-II, fiche technique constructeur (Crane.Market)). Configuration : contrepoids 10,2 t, calage 7 m, rotation 360°. Hors configurations « sur l'arrière » et flèche verrouillée. Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l'objet d'une étude par Pyramide Levage.

06 00 02 48 24
Appel & WhatsApp · devis gratuit
pyramidelevage.com

PYRAMIDE LEVAGE SARL AU
11 Lot El Fath, Allée de Melias A.S, Casablanca
Tél/Fax 05 22 75 73 86 · ICE 001644222000093